견 적 서

1. 공사명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사 8개공구 중 철거공사

00 건 설

석면철거 / 고층건물 철거 / 대형 구조물 전용 압쇄장비 보유

건물 철거 심의 철거계획서 작성 및 컨설팅

교량철거 / D.W.S절단 / 특허보유 / 구조물 철거설계 / 철거 자문

해룡토건주식회사

구조물해체, 비계공사업

견 적 서

00 건 설

2025년 11월 28일

1. 공사명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사 8개공구 중 철거공사

2. 견적금액 : 일금 이십구억이천삼백칠십만원정
(₩2,923,700,000원. 부가세별도)

3. 공사기간 : 착공일로부터 - 개월

상기와 같이 견적 제출합니다.

해룡토건주식회사

대 표 이 사 채 규 관, 채 승 [illegible]

서울특별시 서초구 논현로 133, 3층(양재동,구보빌딩)

전화번호 : (02) 572-8670~1

F A X : (02) 572-8672

영 업 종 목
□ 지반조성·포장공사업
□ 구조물해체·비계공사업
□ 석면해체·제거업
□ 토 목(종 합)

No.	공 종	규 격	수 량	단위	단 가	금 액	비 고
□							
1	직접공사비					2,784,484,644	
	철거공사		1	식		2,784,484,644	
2	간접공사비					139,215,356	
	공 과 잡 비		1	식		139,224,232	
	단 수 정 리					-8,876	
	합 계					2,923,700,000	

비 고

※ 견적조건 :
1. 부가세 별도.
2. 4대보험료 등 제경비 별도.
3. 내역外 공사 시 별도 협의 후 시공.

견적내역서

1. 공사명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사 8개공구 중 철거공사

단위 : 원(vat 제외)

공 종 명	규 격	단위	수 량	견 적		비 고
				단 가	금 액	
직접공사비 계					**2,784,484,644**	
1. 철거공사					**2,784,484,644**	
간접공사비 계					**139,215,356**	
1. 공과잡비					**139,224,232**	
2. 단수정리					**-8,876**	
총 공사비					**2,923,700,000**	
1. 철거공사		식			2,784,484,644	
. 1. 철거공					2,784,484,644	
.. 1-1. 구조물 철거					2,784,484,644	
1) 2공구			1	706,491,000	706,491,000	
2) 3공구			1	430,181,000	430,181,000	
3) 4-1공구			1	314,301,100	314,301,100	
4) 4-2공구			1	325,146,900	325,146,900	
5) 5-1공구			1	112,764,188	112,764,188	
6) 5-2공구			1	166,012,256	166,012,256	
7) 6-1공구			1	92,262,500	92,262,500	
8) 8-2공구			1	637,325,700	637,325,700	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행) 단가	견적가 (실행) 금액	설 계 합계 단가	설 계 합계 금액	비고
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				29,859,937,064	10.85%
	2. 교 량 공		1	식		5,094,500		29,372,583,907	10.68%
	3. 구 교		1	식				2,744,224,785	1.00%
	4. 터 널 공		1	식				166,869,781,465	60.65%
	5. 환 기 구		1	식		18,965,000		4,588,355,998	1.67%
	6. 가 시 설		1	식				5,989,347,100	2.18%
	7. 부 대 공		1	식		682,431,500		18,076,797,225	6.57%
	8. 주요자재비		1	식				15,329,901,466	5.57%
	9. 토목시공전기설비		1	식				2,282,281,649	0.83%
	직접공사비 합계					706,491,000		275,113,210,659	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가 단가	견적가 금액	합계 단가	합계 금액	비고
	2. 교량공		1	식					철거
	2-7. 부대공		1	식					철거
	2-8-4 교량기타부대공								철거
	2-8-4-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	25	m3	20,000	500,000	70,898	1,772,450	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	25	m3	3,500	87,500	6,171	154,275	철거
	2-8-4-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	108	m3	34,000	3,672,000	104,566	11,293,128	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	108	m3	3,500	378,000	6,171	666,468	철거
	2-8-4-3 기존포장깨기 및 복구								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	20	m3	18,000	360,000	33,239	664,780	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	20	m3	3,500	70,000	6,171	123,420	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	18	m	1,500	27,000	2,816	50,688	철거
	5. 본선환기구		1	식					철거
	3-1-2-10 콘크리트깨기								철거
	콘크리트깨기	철근조,T=300mm이상	220	m3	38,000	8,360,000	115,271	25,359,620	철거
	콘크리트깨기	무근조,T = 300mm미만	15	m3	20,000	300,000	70,898	1,063,470	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	235	m3	3,500	822,500	6,171	1,450,185	철거
	3-1-2-13 C.I.P공								철거
	9) 콘크리트깨기								철거
	콘크리트깨기	철근조,T=300mm이상	220	m3	38,000	8,360,000	115,271	25,359,620	철거
	콘크리트깨기	무근조,T = 300mm미만	15	m3	20,000	300,000	70,898	1,063,470	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	235	m3	3,500	822,500	6,171	1,450,185	철거
	7. 부대공		1	식					철거
	7-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	7-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	1,391	m3	20,000	27,820,000	70,898	98,619,118	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,391	m3	3,500	4,868,500	6,171	8,583,861	철거
	7-2-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	110	m3	34,000	3,740,000	104,566	11,502,260	철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm이상	139	m3	38,000	5,282,000	115,271	16,022,669	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	249	m3	3,500	871,500	6,171	1,536,579	철거
	7-2-3 철거구조물절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	6,260	m	35,000	219,100,000	65,200	408,152,000	철거
	아스팔트포장절단	-(표준시장)	1,237	m	1,500	1,855,500	2,549	3,153,113	철거
	7-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	3,657	m3	18,000	65,826,000	33,239	121,555,023	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	687	m3	10,000	6,870,000	13,580	9,329,460	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	3,657	m3	3,500	12,799,500	6,171	22,567,347	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	687	m3	3,500	2,404,500	5,824	4,001,088	철거
	7-2-4 흄관철거								철거
	콘크리트관깨기	D=500mm초과(표준시장)	84	m	5,000	420,000	3,790	318,360	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	84	m3	3,500	294,000	6,171	518,364	철거
	7-2-4 석축헐기								철거
	석축헐기	찰쌓기,T=0.35m	64	m2	5,000	320,000	31,712	2,029,568	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	17	m3	3,500	59,500	6,171	104,907	철거
	7-2-5 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	1,230	m2	45,000	55,350,000	103,462	127,258,260	철거
	건축물해체	비주거용,철근콘크리트조	1,284	m2	45,000	57,780,000	133,068	170,859,312	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	2,307	m2	25,000	57,675,000	48,517	111,928,719	철거
	7-2-6 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		19,414	m2	8,000	155,312,000	19,000	368,866,000	철거
	7-5. 환경오염방지시설		1	식					철거
	7-5-7 오폐수처리시설								철거
	7-5-7-1 오폐수처리시설기초	본선터널							철거
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	89	m3	20,000	1,780,000	70,899	6,310,011	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	89	m3	3,500	311,500	6,172	549,308	철거
	7-5-7-1 오폐수처리시설기초	경사갱							철거
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	40	m3	20,000	800,000	70,899	2,835,960	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	40	m3	3,500	140,000	6,172	246,880	철거
	7-5-7-1 오폐수처리시설기초	연직갱							철거
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	32	m3	20,000	640,000	70,899	2,268,768	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	32	m3	3,500	112,000	6,172	197,504	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행)		설 계 합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제3공구								[72개월]
	1. 토공		1	식				20,509,176,845	8.58%
	2. 교량공		1	식				6,117,679,957	2.56%
	3. 구교		1	식				5,542,612,318	2.32%
	4. 터널공		1	식				171,693,129,653	71.82%
	5. 정거장		1	식		14,529,000		3,067,527,557	1.28%
	6. 가시설		1	식				399,592,144	0.17%
	7. 부대공		1	식		415,652,000		17,920,517,113	7.50%
	8. 주요자재비		1	식				9,544,616,640	3.99%
	9. 토목관련전기설비		1	식				4,278,394,976	1.79%
	직접공사비 합계					430,181,000		239,073,247,203	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	5. 정거장		1	식					철거
	5-5. 진입도로		1	식					철거
	5-5. 진입도로		1	식					철거
	5-5-9 부대공								철거
	8) 기존구조물철거								철거
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만(표준시장)	174	m3	20,000	3,480,000	41,705	7,256,670	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	174	m3	3,500	609,000	6,171	1,073,754	철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	8	m3	34,000	272,000	104,566	836,528	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	8	m3	3,500	28,000	6,171	49,368	철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	117	m3	18,000	2,106,000	33,239	3,888,963	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	117	m3	3,500	409,500	6,171	722,007	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	89	m3	10,000	890,000	13,580	1,208,620	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	89	m3	3,500	311,500	5,824	518,336	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	46	m	1,500	69,000	2,816	129,536	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	86	m	1,500	129,000	2,549	219,214	철거
	콘크리트관깨기	D500mm초과(표준시장)	52	m	5,000	260,000	3,790	197,080	철거
	비닐하우스해체		710	m2	8,000	5,680,000	19,000	13,490,000	철거
	가드레일철거	H0.8m×W4.0m,2W	14	m	5,000	70,000	2,481	34,734	철거
	울타리철거	일자형지주	43	m	5,000	215,000	15,049	647,107	철거
	7-2-1 콘크리트깨기								철거
	7-2-1-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	744	m3	20,000	14,880,000	70,898	52,748,112	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,073	m3	3,500	3,755,500	6,171	6,621,483	철거
	7-2-1-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	521	m3	34,000	17,714,000	104,566	54,478,886	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	521	m3	3,500	1,823,500	6,171	3,215,091	철거
	7-2-1-3 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	107	m	35,000	3,745,000	65,200	6,976,400	철거
	7-2-2 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	3,156	m3	18,000	56,808,000	33,239	104,902,284	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,044	m3	10,000	10,440,000	13,580	14,177,520	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	3,156	m3	3,500	11,046,000	6,171	19,475,676	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	1,044	m3	3,500	3,654,000	5,824	6,080,256	철거
	7-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	58	m	1,500	87,000	2,816	163,328	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	22	m	1,500	33,000	2,549	56,078	철거
	콘크리트관깨기	D200mm(표준시장)	13	m	2,000	26,000	1,095	14,235	철거
	콘크리트관깨기	D300mm(표준시장)	38	m	3,000	114,000	1,095	41,610	철거
	콘크리트관깨기	D400mm(표준시장)	4	m	4,000	16,000	1,490	5,960	철거
	콘크리트관깨기	D500mm(표준시장)	43	m	5,000	215,000	1,490	64,070	철거
	콘크리트관깨기	D600mm(표준시장)	10	m	6,000	60,000	3,790	37,900	철거
	7-2-5 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	594	m2	45,000	26,730,000	103,462	61,456,428	철거
	건축물해체	비주거용,철근콘크리트조	1,423	m2	45,000	64,035,000	133,068	189,355,764	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	862	m2	25,000	21,550,000	48,517	41,821,654	철거
	7-2-6 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		22,365	m2	8,000	178,920,000	19,000	424,935,000	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행)		설 계 합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제4-1공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				20,441,979,114	12.52%
	2. 교 량 공		1	식				33,844,632,798	20.73%
	3. 구 교		1	식				2,203,808,565	1.35%
	4. 터 널 공		1	식				78,043,480,512	47.79%
	5. 가 시 설		1	식		1,057,500		7,154,991,040	4.38%
	6. 부 대 공		1	식		313,243,600		10,967,571,051	6.72%
	7. 주요자재비		1	식				9,246,045,433	5.66%
	8. 토목시공전기설비		1	식				1,389,962,834	0.85%
	직접공사비 합계					314,301,100		163,292,471,347	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	5. 가시설		1	식					철거
	6-2. 터널가시설		1	식					철거
	5-2. 터널가시설		1	식					철거
	5-2-10 숏크리트타설								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	45	m3	20,000	900,000	70,898	3,190,410	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	45	m3	3,500	157,500	6,171	277,695	철거
	6. 부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	1,372	m3	20,000	27,440,000	70,898	97,272,056	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	3,767	m3	3,500	13,184,500	6,171	23,246,157	철거
	6-2-2 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	98	m	35,000	3,430,000	65,200	6,389,600	철거
	6-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,507	m3	18,000	27,126,000	33,239	50,091,173	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	947	m3	10,000	9,470,000	13,580	12,860,260	철거
	보도블럭포장철거	인력,T=100mm(표준시장)	139	m2	2,000	278,000	4,156	577,684	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,507	m3	3,500	5,274,500	6,171	9,299,697	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	947	m3	3,500	3,314,500	5,824	5,515,328	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	232	m	1,500	348,000	2,816	653,312	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	128	m	1,500	192,000	2,549	326,272	철거
	6-2-4 흄관철거								철거
	콘크리트관깨기	D300mm이하(표준시장)	7	m	3,000	21,000	1,095	7,665	철거
	콘크리트관깨기	D300~500mm이하(표준시장)	21	m	4,000	84,000	1,490	31,290	철거
	콘크리트관깨기	D500mm초과(표준시장)	28	m	5,000	140,000	3,790	106,120	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	12	m3	3,500	42,000	6,171	74,052	철거
	6-2-5 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	420	m2	45,000	18,900,000	103,462	43,454,040	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	4,227	m2	25,000	105,675,000	48,517	205,081,359	철거
	6-2-6 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		3,369	m2	8,000	26,952,000	19,000	64,011,000	철거
	6-2-8 석면해체및제거								철거
	석면해체및제거	외장재	420	m2	25,000	10,500,000	61,937	26,013,540	철거
	석면해체및제거	내장재	420	m2	30,000	12,600,000	40,095	16,839,900	철거
	석면조사비	시료분석+지도작성+조사결과서작성비	1	식	8,000,000	8,000,000	14,407,410	14,407,410	철거
	석면농도측정비	시료분석+측정결과서작성비	420	m2	4,000	1,680,000	6,208	2,607,360	철거
	석면비산정도측정	실외작업	420	m2	3,500	1,470,000	5,318	2,233,560	철거
	석면비산정도측정	실내작업	420	m2	8,500	3,570,000	13,538	5,685,960	철거
	석면공기측정[실내]	시료분석+측정결과서작성비	420	m2	300	126,000	438	183,960	철거
	6-2-9 기존 하천 보 철거								철거
	무근콘크리트깨기	금평1교, T=300mm이상	756	m3	24,000	18,144,000	79,014	59,734,584	철거
	무근콘크리트깨기	가야천1교, T=300mm이상	55	m3	24,000	1,320,000	79,014	4,345,770	철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	28	m	35,000	980,000	65,200	1,825,600	철거
	폐기물상차	금평1교, 폐콘크리트	756	m3	3,500	2,646,000	6,171	4,665,276	철거
	폐기물상차	가야천1교, 폐콘크리트	55	m3	3,500	192,500	6,171	339,405	철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-4-14 부대공								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm이상	4	m3	24,000	96,000	79,014	316,056	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	12	m	1,500	18,000	2,816	33,792	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	6	m	1,500	9,000	2,549	15,294	철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	273	m3	18,000	4,914,000	33,239	9,074,247	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	204	m3	10,000	2,040,000	13,580	2,770,320	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	277	m3	3,500	969,500	6,171	1,709,367	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	204	m3	3,500	714,000	5,824	1,188,096	철거
	6-4-15 폐기물상차비								철거
	건설폐기물상차비	건설폐재류	617.7	ton	1,500	926,550	3,520	2,174,304	철거
	건설폐기물상차비	혼합폐기물	106.9	ton	3,500	374,150	5,810	621,089	철거
	지정폐기물상차비	폐석면	10.3	ton	8,000	82,400	5,810	59,843	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행) 단가	견적가 (실행) 금액	설 계 합계 단가	설 계 합계 금액	비고
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제4-2공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				24,072,325,175	21.84%
	2. 교 량 공		1	식				23,283,517,170	21.12%
	3. 구 교		1	식				375,362,578	0.34%
	4. 터 널 공		1	식				36,610,624,941	33.21%
	5. 정 거 장		1	식				1,692,455,607	1.54%
	6. 가 시 설		1	식				4,338,101,612	3.94%
	7. 부 대 공		1	식		325,146,900		9,283,880,899	8.42%
	8. 주요자재비		1	식				9,139,863,547	8.29%
	9. 토목시공전기설비		1	식				1,427,445,835	1.30%
	직접공사비 합계					325,146,900		110,223,577,364	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가 단가	견적가 금액	합계 단가	합계 금액	비고
	7. 부대공		1	식					철거
	7-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	7-4. 기타부대공		1	식					철거
	7-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	7-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	738	m3	20,000	14,760,000	70,898	52,322,724	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	2,267	m3	3,500	7,934,500	6,171	13,989,657	철거
	7-2-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	679	m3	34,000	23,086,000	104,566	71,000,314	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	679	m3	3,500	2,376,500	6,171	4,190,109	철거
	7-2-3 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	61	m	35,000	2,135,000	65,200	3,977,200	철거
	7-2-4 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	263	m3	18,000	4,734,000	33,239	8,741,857	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	3,831	m3	10,000	38,310,000	13,580	52,024,980	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	263	m3	3,500	920,500	6,171	1,622,973	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	3,831	m3	3,500	13,408,500	5,824	22,311,744	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	51	m	1,500	76,500	2,816	143,616	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	203	m	1,500	304,500	2,549	517,447	철거
	7-2-5 흄관철거								철거
	콘크리트관깨기	D300mm이하(표준시장)	9	m	3,000	27,000	1,095	9,855	철거
	콘크리트관깨기	D500mm초과(표준시장)	66	m	5,000	330,000	3,790	250,140	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	9	m3	3,500	31,500	6,171	55,539	철거
	7-2-6 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	733	m2	45,000	32,985,000	103,462	75,837,646	철거
	건축물해체	비주거용,철근콘크리트조	2,800	m2	45,000	126,000,000	133,068	372,590,400	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	1,143	m2	25,000	28,575,000	48,517	55,454,931	철거
	7-2-7 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		452	m2	8,000	3,616,000	19,000	8,588,000	철거
	7-2-9 석면해체및제거								철거
	석면해체및제거	외장재	163	m2	25,000	4,075,000	61,937	10,095,731	철거
	석면조사비	시료분석+지도작성+조사결과서	1	식	8,000,000	8,000,000	14,407,410	14,407,410	철거
	석면비산정도측정	실외작업	163	m2	3,500	570,500	5,318	866,834	철거
	7-2-10 울타리철거								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	2	m3	20,000	40,000	70,898	141,796	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	2	m3	3,500	7,000	6,171	12,342	철거
	능형망울타리철거		99	m	5,000	495,000	18,811	1,862,289	철거
	7-2-11 가드레일 설치 및 철거								철거
	가드레일철거	H0.8m×W4.0m,2W	90	m	5,000	450,000	2,481	223,290	철거
	7-4. 기타부대공		1	식					철거
	7-4-13 폐기물상차비								철거
	건설폐기물상차비	건설폐재류	6,568.8	ton	1,500	9,853,200	3,520	23,122,176	철거
	건설폐기물상차비	혼합폐기물	560.2	ton	3,500	1,960,700	5,810	3,254,762	철거
	지정폐기물상차비	폐석면	1.7	ton	50,000	85,000	5,810	9,877	철거
	7-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	7-2-1 콘크리트깨기								철거
	7-2-1-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	744	m3	20,000	14,880,000	70,898	52,748,112	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,073	m3	3,500	3,755,500	6,171	6,621,483	철거
	7-2-1-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	521	m3	34,000	17,714,000	104,566	54,478,886	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	521	m3	3,500	1,823,500	6,171	3,215,091	철거
	7-2-1-3 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	107	m	35,000	3,745,000	65,200	6,976,400	철거
	7-2-2 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	3,156	m3	18,000	56,808,000	33,239	104,902,284	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,044	m3	10,000	10,440,000	13,580	14,177,520	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	3,156	m3	3,500	11,046,000	6,171	19,475,676	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	1,044	m3	3,500	3,654,000	5,824	6,080,256	철거
	7-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	58	m	1,500	87,000	2,816	163,328	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	22	m	1,500	33,000	2,549	56,078	철거
	7-2-4 흄관철거								철거

	콘크리트관깨기	D200mm(표준시장)	13	m	2,000	26,000	1,095	14,235	철거
	콘크리트관깨기	D300mm(표준시장)	38	m	3,000	114,000	1,095	41,610	철거
	콘크리트관깨기	D400mm(표준시장)	4	m	4,000	16,000	1,490	5,960	철거
	콘크리트관깨기	D500mm(표준시장)	43	m	5,000	215,000	1,490	64,070	철거
	콘크리트관깨기	D600mm(표준시장)	10	m	6,000	60,000	3,790	37,900	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	115	m3	3,500	402,500	6,171	709,665	철거
	7-2-5 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	594	m2	45,000	26,730,000	103,462	61,456,428	철거
	건축물해체	비주거용,철근콘크리트조	1,423	m2	45,000	64,035,000	133,068	189,355,764	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	862	m2	25,000	21,550,000	48,517	41,821,654	철거
	7-2-6 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		22,365	m2	8,000	178,920,000	19,000	424,935,000	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행)		설 계 합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제5-1공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				6,936,590,862	5.75%
	2. 교 량 공		1	식		5,787,500		27,847,087,908	23.08%
	3. 구 교		1	식				635,808,521	0.53%
	4. 터 널 공		1	식				62,393,280,305	51.72%
	5. 가 시 설		1	식				5,011,015,682	4.15%
	6. 부 대 공		1	식		106,976,688		10,945,601,826	9.07%
	7. 주요자재비		1	식				5,934,923,410	4.92%
	8. 토목시공전기설비		1	식				927,402,967	0.77%
	직접공사비 합계					112,764,188		120,631,711,481	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	2. 교량공		1	식					철거
	2-7. 부대공		1	식					철거
	2-7-7 기존구조물 철거 및 복구공								철거
	2-7-7-1 콘크리트 포장 철거 및 복구								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	337	m	1,500	505,500	2,816	948,992	철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	51	m3	18,000	918,000	33,239	1,695,189	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	62	m3	3,500	217,000	6,171	382,602	철거
	2-7-7-2 아스팔트포장								철거
	포장절단/아스팔트	(표준시장)	51	m	1,500	76,500	2,549	129,999	철거
	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만(표준시장)	1	m3	10,000	10,000	13,580	13,580	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	1	m3	3,500	3,500	5,824	5,824	철거
	2-7-7-5 기존구조물 깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	37	m3	20,000	740,000	70,898	2,623,226	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	37	m3	3,500	129,500	6,171	228,327	철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	85	m3	34,000	2,890,000	104,566	8,888,110	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	85	m3	3,500	297,500	6,171	524,535	철거
	6. 부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	516	m3	20,000	10,320,000	70,898	36,583,368	철거
	6-2-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	275	m3	34,000	9,350,000	104,566	28,755,650	철거
	6-2-3 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	15	m	35,000	525,000	65,200	978,000	철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm초과~400mm미만(시장시공)	10	m	50,000	500,000	106,900	1,069,000	철거
	6-2-4 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	490	m3	18,000	8,820,000	33,239	16,287,110	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,816	m3	10,000	18,160,000	13,580	24,661,280	철거
	보도용블록철거		72	m2	2,000	144,000	2,767	199,224	철거
	6-2-5 기존포장절단								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	31	m	1,500	46,500	2,816	87,296	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	84	m	1,500	126,000	2,549	214,116	철거
	6-2-6 흄관철거								철거
	흄관철거	D500mm	23	m	5,000	115,000	21,432	492,936	철거
	흄관철거	D600mm	8	m	6,000	48,000	25,328	202,624	철거
	흄관철거	D700mm	5	m	7,000	35,000	30,957	154,785	철거
	흄관철거	D1,000mm	18	m	10,000	180,000	52,934	952,812	철거
	콘크리트관깨기	D500mm초과(표준시장)	54	m	5,000	270,000	3,790	204,660	철거
	6-2-7 석축헐기								철거
	석축헐기	메쌓기,뒷길이 60cm이내	273	m2	5,000	1,365,000	38,309	10,458,357	철거
	6-2-8 지장가옥철거								철거
	건축물해체	비주거용,철골조	1,134	m2	25,000	28,350,000	48,517	55,018,278	철거
	6-2-9 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		224	m2	8,000	1,792,000	19,000	4,256,000	철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-4-13 폐기물상차비								철거
	건설폐기물상차비	폐콘크리트	5,187	m3	3,500	18,154,500	6,171	32,008,977	철거
	건설폐기물상차비	폐아스팔트콘크리트	1,816	m3	3,500	6,356,000	5,824	10,576,384	철거
	건설폐기물상차비	건설폐재류	1,039.538	ton	1,500	1,559,307	3,520	3,659,173	철거
	건설폐기물상차비	폐합성수지	62.729	ton	3,500	219,551	5,810	364,455	철거
	건설폐기물상차비	혼합폐기물	154.523	ton	3,500	540,830	5,810	897,778	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행)		설 계 합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제5-2공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				10,140,330,599	6.25%
	2. 교 량 공		1	식		1,410,500		7,082,190,445	4.36%
	3. 구 교		1	식				864,501,822	0.53%
	4. 터 널 공		1	식				127,039,021,076	78.28%
	5. 가 시 설		1	식				1,526,634,636	0.94%
	6. 부 대 공		1	식		164,601,756		9,667,447,580	5.96%
	7. 주요자재비		1	식				4,686,269,473	2.89%
	8. 토목시공전기설비		1	식				1,287,749,041	0.79%
	직접공사비 합계					166,012,256		162,294,144,672	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	2. 교량공		1	식					철거
	2-7. 부대공		1	식					철거
	2-7-5 기존구조물 철거 및 복구공								철거
	2-7-5-1 콘크리트 포장 철거 및 복구								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	42	m	1,500	63,000	2,816	118,272	철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	4	m3	18,000	72,000	33,239	132,956	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	4	m3	3,500	14,000	6,171	24,684	철거
	2-7-5-3 기존구조물 깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	9	m3	20,000	180,000	70,898	638,082	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	9	m3	3,500	31,500	6,171	55,539	철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	28	m3	34,000	952,000	104,566	2,927,848	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	28	m3	3,500	98,000	6,171	172,788	철거
	6. 부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	463	m3	20,000	9,260,000	70,898	32,825,774	철거
	6-2-2 콘크리트절단								철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm이하(시장시공)	4	m	35,000	140,000	65,200	260,800	철거
	콘크리트절단(Wheel Saw)	T=300mm초과~400mm미만(시장시공)	2	m	50,000	100,000	106,900	213,800	철거
	6-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,706	m3	18,000	30,708,000	33,239	56,705,734	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	1,655	m3	10,000	16,550,000	13,580	22,474,900	철거
	6-2-4 기존포장절단								철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	12	m	1,500	18,000	2,816	33,792	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	74	m	1,500	111,000	2,549	188,626	철거
	6-2-5 흄관철거								철거
	흄관철거	D300mm	12	m	3,000	36,000	14,287	171,444	철거
	콘크리트관깨기	D300mm이하(표준시장)	12	m	3,000	36,000	1,095	13,140	철거
	6-2-6 지장가옥철거								철거
	건축물해체	주거용단독주택	69	m2	45,000	3,105,000	103,462	7,138,878	철거
	건축물해체	비주거용,철골조	2,528	m2	25,000	63,200,000	48,517	122,650,976	철거
	6-2-7 비닐하우스해체								철거
	비닐하우스해체		367	m2	8,000	2,936,000	19,000	6,973,000	철거
	6-4. 기타부대공		1	식					철거
	6-4-13 폐기물상차비								철거
	건설폐기물상차비	폐콘크리트	8,080	m3	3,500	28,280,000	6,171	49,861,680	철거
	건설폐기물상차비	폐아스팔트콘크리트	1,655	m3	3,500	5,792,500	5,824	9,638,720	철거
	건설폐기물상차비	건설폐재류	2,596.7	ton	1,500	3,895,050	3,520	9,140,384	철거
	건설폐기물상차비	폐합성수지	55.685	ton	3,500	194,897	5,810	323,529	철거
	건설폐기물상차비	혼합폐기물	68.374	ton	3,500	239,309	5,810	397,252	철거

내역 번호	공 종	규 격	수 량	단위	견적가 (실행)		설 계 합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제6-1공구								[72개월]
	1. 토 공		1	식				16,507,572,409	16.80%
	2. 교 량 공		1	식				11,585,415,317	11.79%
	3. 구 교		1	식				1,943,784,908	1.98%
	4. 터 널 공		1	식				49,991,198,357	50.88%
	5. 가 시 설		1	식				3,546,567,167	3.61%
	6. 부 대 공		1	식		92,262,500		8,434,002,018	8.58%
	7. 주요자재비		1	식				4,692,493,714	4.78%
	8. 토목시공전기설비		1	식				1,546,126,364	1.57%
	직접공사비 합계					92,262,500		98,247,160,254	

	공 종	규 격	수량	단위	견적가		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
	6. 부대공		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-5. 환경오염방지시설		1	식					철거
	6-2. 기존구조물철거		1	식					철거
	6-2-1 무근콘크리트깨기								철거
	무근콘크리트깨기	T=300mm미만	1,387	m3	20,000	27,740,000	70,898	98,335,526	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,387	m3	3,500	4,854,500	6,171	8,559,177	철거
	6-2-2 철근콘크리트깨기								철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm미만	1,182	m3	34,000	40,188,000	104,566	123,597,012	철거
	철근콘크리트깨기	T=300mm이상	68	m3	38,000	2,584,000	115,271	7,838,428	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	1,250	m3	3,500	4,375,000	6,171	7,713,750	철거
	6-2-3 기존포장깨기								철거
	콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	463	m3	18,000	8,334,000	33,239	15,389,657	철거
	아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준시장)	129	m3	10,000	1,290,000	13,580	1,751,820	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	463	m3	3,500	1,620,500	6,171	2,857,173	철거
	폐기물상차	폐아스팔트콘크리트	129	m3	3,500	451,500	5,824	751,296	철거
	콘크리트포장절단	(표준시장)	336	m	1,500	504,000	2,816	946,176	철거
	아스팔트포장절단	(표준시장)	40	m	1,500	60,000	2,549	101,960	철거
	6-2-4 흄관철거								철거
	콘크리트관깨기	D300~500mm이하(표준시장)	18	m	4,000	72,000	1,490	26,820	철거
	콘크리트관 깨기	D=500mm초과(표준시장)	35	m	5,000	175,000	3,790	132,650	철거
	폐기물상차	폐콘크리트	4	m3	3,500	14,000	6,171	24,684	철거

공사명 : 남부내륙철도 8-2공구

명칭	규격	단위	수량	설 계 가		견 적 가		공종	대비 (%)	원설계코드	비고
				단가	금액	단가	금액				
토목공사											
1. 토공					58,418,087,374						
2. 교량공					41,558,614,852						
3. 구교					7,020,826,359						
4. 터널공					21,443,680,476						
5. 정거장					2,285,053,837						
6. 가시설					6,936,904,730						
7. 부대공					12,286,043,189		637,325,700		5.19%		
8. 주요자재비					10,151,258,282						
9. 토목시공전기설비					2,345,709,433						
▣ 품질관리비					828,716,272						
▣ 안전관리비					3,041,036,662						
▣ 통합관리계측비					2,580,727,000						
▣ 준공도서작성비					196,068,208						
▣ 산지복구설계서작성비					10,600,000						
▣ 하천기본계획용역비					480,000,000						
▣ 시공중BIM용역비					999,000,000						
▣ 인허가비용					63,000,000						
▣ 임목폐기물처리비					169,498,000						
직 접 공 사 비 계					170,814,824,674		637,325,700		0.37%		
안전관리비											
퇴직공제부금											
고용보험료											
공과잡비											
총 공 사 비 계					170,814,824,674		637,325,700		0.37%		
4. 터널공		식			21,443,680,476						
4-1. 본선터널		식		21,443,680,476							
7-2. 기존구조물철거		식	1					깨기			
7-2-1 무근콘크리트깨기			-					깨기			
무근콘크리트깨기	T=300mm미만	m3	1,866	70,898	132,295,668	20,000	37,320,000	깨기	28.21%		
무근콘크리트깨기	T=300mm이상	m3	82	79,014	6,479,148	24,000	1,968,000	깨기	30.37%		
폐기물상차비	폐콘크리트	m3	2,658	6,171	16,402,518	3,500	9,303,000	깨기	56.72%		
7-2-2 철근콘크리트깨기			-					깨기			
철근콘크리트깨기	T=300mm미만	m3	66	104,566	6,901,356	34,000	2,244,000	깨기	32.52%		
철근콘크리트깨기	T=300mm이상	m3	201	115,271	23,169,471	38,000	7,638,000	깨기	32.97%		
폐기물상차비	폐콘크리트	m3	267	6,171	1,647,657	3,500	934,500	깨기	56.72%		
7-2-3 기존포장깨기			-					깨기			
7-2-3-1 기존포장깨기			-					깨기			
콘크리트포장깨기	T=30cm미만(표준	m3	1,991	33,239	66,178,849	18,000	35,838,000	깨기	54.15%		
아스팔트포장깨기	T=30cm미만(표준	m3	6,242	13,580	84,766,360	10,000	62,420,000	깨기	73.64%		
폐기물상차비	폐콘크리트	m3	1,991	6,171	12,286,461	3,500	6,968,500	깨기	56.72%		
폐기물상차비	폐아스팔트콘크리	m3	6,242	5,824	36,353,408	3,500	21,847,000	깨기	60.10%		
7-2-3-2 기존포장절단			-					깨기			
콘크리트포장절단	(표준시장)	m	472	2,816	1,329,152	1,500	708,000	깨기	53.27%		
아스팔트포장절단	(표준시장)	m	43	2,549	109,607	1,500	64,500	깨기	58.85%		
7-2-4 석축헐기			-					깨기			
석축헐기	찰쌓기,T=0.35m	m2	1,082	31,712	34,312,384	5,000	5,410,000	깨기	15.77%		
폐기물상차비	폐콘크리트	m3	379	6,171	2,338,809	3,500	1,326,500	깨기	56.72%		
7-2-5 흡관철거			-					깨기			
콘크리트관깨기	D=300~500mm(표	m	5	1,490	7,450	4,000	20,000	깨기	268.46%		
콘크리트관깨기	D=500mm초과(표	m	27	3,790	102,330	5,000	135,000	깨기	131.93%		
폐기물상차	폐콘크리트	m3	13	6,171	80,223	3,500	45,500	깨기	56.72%		
7-2-6 지장가옥철거			-					깨기			
건축물해체	주거용단독주택	m2	684	103,462	70,768,008	45,000	30,780,000	깨기	43.49%		
건축물해체	비주거용,철골조	m2	4,919	48,517	238,655,123	25,000	122,975,000	깨기	51.53%		
건축물해체	비주거용,기타	m2	1,013	48,517	49,147,721	25,000	25,325,000	깨기	51.53%		
7-2-7 비닐하우스해체			-					깨기			
비닐하우스해체		m2	26,493	19,000	503,367,000	8,000	211,944,000	깨기	42.11%		
7-2-9 석면해체및제거			-					깨기			
석면해체및제거	외장재	m2	684	61,937	42,364,908	25,000	17,100,000	깨기	40.36%		
석면해체및제거	내장재	m2	684	40,095	27,424,980	30,000	20,520,000	깨기	74.82%		
석면조사비	시료분석+지도작성	식	1	5,944,250	5,944,250	3,000,000	3,000,000	깨기	50.47%		
석면농도측정비	[실내]시료분석+측	m2	684	6,299	4,308,516	4,000	2,736,000	깨기	63.50%		
석면비산정도측정	실외작업	m2	684	6,161	4,214,124	3,500	2,394,000	깨기	56.81%		
석면비산정도측정	실내작업	m2	684	15,613	10,679,292	8,500	5,814,000	깨기	54.44%		
석면공기측정	[실내]시료분석+측	m2	684	1,282	876,888	800	547,200	깨기	62.40%		
			-								
9. 토목시공전기설비		PS	1		2,345,709,433						
END	END	END	END	END	END	END	END	END	END	END	END