見 積 書

수 신 : 현대산업개발 귀중

공사명 : 남부내륙철도(김천~거제)건설사업 제2공구 노반신설 기타공사

공종명 : 강관보강그라우팅_SAG공법 (신기술 특허공법)

일 자 : 2025년 12월 5일

견적가 : 일금 일십이억칠백사만육천오백팔십구원정

(₩1,207,046,589) 부가가치세 별도

㈜ 보 강 테 크
BOGANG TECH Co., Ltd
bogangtech
경기도 과천시 관문로 130
Tel. : 02)568-6620
Fax. : 02)561-0807
대표이사 장기수, 유승준

아래와 같이 견적서를 제출합니다.

공 종	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1. 직접공사비				790,233,137	
1.1 본선터널					
1) 소구경 강관보강그라우팅	공	87	998,817	86,897,119	
2) 대구경 강관보강그라우팅	공	471	1,175,544	553,681,170	
1.2 경사터널					
1) 대구경 강관보강그라우팅	공	126	1,187,737	149,654,848	
2. 간접공사비 중 공과잡비				283,406,276	
간접노무비,기타경비,일반관리비,이윤	식	1	283,406,276	283,406,276	
3. 간접공사비 중 법정경비				133,407,176	**정산항목**
각종 보험료,안전관리비,수수료 등	식	1	133,407,176	133,407,176	
견 적 금 액				**1,207,046,589**	

견 적 조 건

1. 상기견적은 신기술신공법(특허) 사용협약이 체결된 당사의 'SAG공법'에 대한 시공견적임 (첨부1. 견적내역서 참조)
2. 상기견적은 공사입찰공고에서 제공된 '9-1. 신기술 적용현황 및 협약도급내역서' 의 '14-3-04. 신기술협약도급내역서(남부내륙 2공구)_동시주입그라우팅(SAG공법)_(주)보강테크,(주)진양비지엠텍' 을 기준으로 산정함
3. 상기견적은 신기술(특허공법) 사용협약서의 ' 제4조(하도급 등)' 의 하도급부분에 해당하는 예정가격 x 원도급공사의 낙찰률 x 건설산업기본법 시행령 제34조' 를 기준으로 함
4. 상기견적은 원도급사 낙찰전 예상금액이므로 원도급사의 낙찰률, 하도급계약 비율 등을 가정하여 산정함 그러므로, 낙찰된 원도급사의 실제 낙찰율, 하도급 계약금액 비율에 따라 상기 견적금액은 증감됨
5. 상기견적의 간접공사비 중 법정경비 항목은 정산항목임
6. 현장 지원 및 제공조건 : 장비,자재 진입(인양,하역) 지원/ 용전, 용수 지원/ 장비백호 지원/ 작업위치,자재 적치장소 제공

■ 첨부 1. 견적 내역서

1. 예정가격금액

[입찰공고 '14-3-04. 신기술협약도급내역서(남부내륙 2공구)_동시주입그라우팅(SAG공법)_(주)보강테크,(주)진양비지엠텍' 참조]

공 종	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
1.1 직접공사비				**963,690,912**	
1.1 본선터널				781,186,849	
1) 소구경 강관보강그라우팅	공	87	1,218,078	105,972,828	환산단가
2) 대구경 강관보강그라우팅	공	471	1,433,575	675,214,021	〃
1.2 경사터널				182,504,063	
1) 대구경 강관보강그라우팅	공	126	1,448,445	182,504,063	〃
1.2 간접공사비 중 공과잡비				**345,617,410**	
1.2.1 간접노무비	식	1	112,944,487	112,944,487	
1.2.2 기타경비	식	1	73,328,322	73,328,322	
1.2.3 일반관리비	식	1	59,069,492	59,069,492	
1.2.4 이 윤	식	1	100,275,109	100,275,109	
1.3 간접공사비 중 법정경비				**162,691,678**	
1.3.1 각종 보험료 등	식	1	162,691,678	162,691,678	
예 정 가 격 (공급가액)				**1,472,000,000**	V.A.T 별도

* 직접공사비 공당 단가는 금액을 수량으로 나누어 환산한 단가임

2. 견적금액

[= 예정가격 x 원도급 공사 낙찰률(가정) x 건설산업기본법 시행령 제34조]

공 종	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
2.1 직접공사비				**790,233,137**	첨부2.참조
1.1 본선터널				640,578,289	
1) 소구경 강관보강그라우팅	공	87	998,817	86,897,119	환산단가
2) 대구경 강관보강그라우팅	공	471	1,175,544	553,681,170	〃
1.2 경사터널				149,654,848	
1) 대구경 강관보강그라우팅	공	126	1,187,737	149,654,848	〃
2.2 간접공사비 중 공과잡비				**283,406,276**	
간접노무비,기타경비,일반관리비,이윤	식	1	283,406,276	283,406,276	
2.3 간접공사비 중 법정경비				**133,407,176**	정산항목
각종보험료,안전관리비,수수료등	식	1	133,407,176	133,407,176	
견 적 금 액				**1,207,046,589**	V.A.T 별도

* 직접공사비 공당 단가는 금액을 수량으로 나누어 환산한 단가임.
* 간접공사비 중 법정경비는 정산항목임.
* 상기 견적금액은 원도급사 낙찰전 예상견적으로 원도급사 낙찰률을 가정함.
  그러므로, 낙찰된 원도급사의 실제 낙찰율에 따라 상기 견적금액은 증감됨.

■ 첨부 2. 직접공사비 견적금액 산정

A. 예정가격 중 직접공사비

: 입찰공고 첨부문서 "14-3-04. 신기술협약도급내역서(남부내륙 2공구)_동시주입그라우팅(SAG공법)_(주)보강테크,(주)진양비지엠텍' 의 직접공사비 (첨부 3. 참조)

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
□ 예정가격의 직접공사비		**1**	**식**		**963,690,912**		**251,538,211**		**668,310,577**		**43,842,124**
4. 터널공		**1**	**식**		**963,690,912**		**251,538,211**		**668,310,577**		**43,842,124**
4-1. 본선터널		1	식	781,186,849	781,186,849	202,869,030	202,869,030	542,184,550	542,184,550	36,133,269	36,133,269
4-2. 경사터널		1	식	182,504,063	182,504,063	48,669,181	48,669,181	126,126,027	126,126,027	7,708,855	7,708,855
4-1. 본선터널		**1**	**식**		**781,186,849**		**202,869,030**		**542,184,550**		**36,133,269**
4-1-2. NATM 터널					781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269
4-1-2-7. 터널보조공법					781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269
4-1-2-7-2. 보강그라우팅					781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269
1) 소구경강관보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**105,972,828**		**21,235,610**		**76,988,546**		**7,748,672**
소구경 강관보강그라우팅 천공	연암 L=13m	1,131	M	31,347	35,453,457	1,893	2,140,983	23,649	26,747,019	5,805	6,565,455
소구경 강관제작및설치	L=12m	87	공	319,107	27,762,309	88,725	7,719,075	230,382	20,043,234	-	-
소구경 주입구 코킹		87	공	178,838	15,558,906	5,334	464,058	173,504	15,094,848	-	-
소구경 그라우팅 주입	1m당0.1㎥	104	m3	108,904	11,326,016	81,193	8,444,072	18,866	1,962,064	8,845	919,880
Slime 처리		87	공	67,921	5,909,127	-	-	67,921	5,909,127	-	-
소구경 동시주입장치 설치		87	공	60,520	5,265,240	25,997	2,261,739	34,523	3,003,501	-	-
기계기구 설치 및 해체		3	회	600,505	1,801,515	28,231	84,693	536,130	1,608,390	36,144	108,432
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,628,967	2,628,967	96,792	96,792	2,408,251	2,408,251	123,924	123,924
플랜트 장비 운반		3	회	89,097	267,291	8,066	24,198	70,704	212,112	10,327	30,981
2) 대구경강관보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**675,214,021**		**181,633,420**		**465,196,004**		**28,384,597**
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	6,123	M	22,661	138,753,303	1,858	11,376,534	17,158	105,058,434	3,645	22,318,335
대구경강관제작및설치	L=12m	471	공	559,090	263,331,390	211,575	99,651,825	347,515	163,679,565	-	-
대구경주입구 코킹		471	공	250,595	118,030,245	4,735	2,230,185	245,860	115,800,060	-	-
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	565	m3	108,904	61,530,760	81,193	45,874,045	18,866	10,659,290	8,845	4,997,425
Slime 처리		471	공	67,921	31,990,791	-	-	67,921	31,990,791	-	-
대구경동시주입장치 설치		471	공	92,031	43,346,601	46,000	21,666,000	46,031	21,680,601	-	-
기계기구 설치 및 해체		15	회	600,505	9,007,575	28,231	423,465	536,130	8,041,950	36,144	542,160
플랜트 설치 및 해체		3	회	2,628,967	7,886,901	96,792	290,376	2,408,251	7,224,753	123,924	371,772
플랜트 장비 운반		15	회	89,097	1,336,455	8,066	120,990	70,704	1,060,560	10,327	154,905
4-2. 경사터널		**1**	**식**		**182,504,063**		**48,669,181**		**126,126,027**		**7,708,855**
4-2-2. NATM 터널					182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855
4-2-2-8. 터널보조공법					182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855
4-2-2-8-1. 대구경보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**182,504,063**		**48,669,181**		**126,126,027**		**7,708,855**
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	1,638	M	22,661	37,118,718	1,858	3,043,404	17,158	28,104,804	3,645	5,970,510
대구경강관제작및설치	L=12m	126	공	559,090	70,445,340	211,575	26,658,450	347,515	43,786,890	-	-
대구경주입구 코킹		126	공	250,595	31,574,970	4,735	596,610	245,860	30,978,360	-	-
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	151	m3	108,904	16,444,504	81,193	12,260,143	18,866	2,848,766	8,845	1,335,595
Slime 처리		126	공	67,921	8,558,046	-	-	67,921	8,558,046	-	-
대구경동시주입장치 설치		126	공	92,031	11,595,906	46,000	5,796,000	46,031	5,799,906	-	-
기계기구 설치 및 해체		6	회	600,505	3,603,030	28,231	169,386	536,130	3,216,780	36,144	216,864
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,628,967	2,628,967	96,792	96,792	2,408,251	2,408,251	123,924	123,924
플랜트 장비 운반		6	회	89,097	534,582	8,066	48,396	70,704	424,224	10,327	61,962

B. 견적금액 중 직접공사비

: 예정가격 중 직접공사비 X 원도급공사의 낙찰율 X 건설산업기본법 시행령 제34조(하도급계약 적정성 심사기준 최저기준 82% 이상)

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
□ 견적금액의 직접공사비		**1**	**식**		**790,233,137**		**206,264,797**		**548,017,057**		**35,951,283**
4. 터널공		**1**	**식**		**790,233,137**		**206,264,797**		**548,017,057**		**35,951,283**
4-1. 본선터널		1	식	640,578,289	640,578,289	166,355,290	166,355,290	444,593,155	444,593,155	29,629,844	29,629,844
4-2. 경사터널		1	식	149,654,848	149,654,848	39,909,507	39,909,507	103,423,902	103,423,902	6,321,439	6,321,439
4-1. 본선터널		**1**	**식**		**640,578,289**		**166,355,290**		**444,593,155**		**29,629,844**
4-1-2. NATM 터널					640,578,289		166,355,290		444,593,155		29,629,844
4-1-2-7. 터널보조공법					640,578,289		166,355,290		444,593,155		29,629,844
4-1-2-7-2. 보강그라우팅					640,578,289		166,355,290		444,593,155		29,629,844
1) 소구경강관보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**86,897,119**		**17,412,971**		**63,130,340**		**6,353,808**
소구경 강관보강그라우팅 천공	연암 L=13m	1,131	M	25,704	29,071,224	1,552	1,755,312	19,392	21,932,352	4,760	5,383,560
소구경 강관제작및설치	L=12m	87	공	261,668	22,765,116	72,755	6,329,685	188,913	16,435,431	-	
소구경 주입구 코킹		87	공	146,647	12,758,289	4,374	380,538	142,273	12,377,751	-	
소구경 그라우팅 주입	1m당0.1㎥	104	m3	89,301	9,287,304	66,578	6,924,112	15,470	1,608,880	7,253	754,312
Slime 처리		87	공	55,695	4,845,465	-		55,695	4,845,465	-	
소구경 동시주입장치 설치		87	공	49,627	4,317,549	21,318	1,854,666	28,309	2,462,883	-	
기계기구 설치 및 해체		3	회	492,414	1,477,242	23,149	69,447	439,627	1,318,881	29,638	88,914
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,155,753	2,155,753	79,369	79,369	1,974,766	1,974,766	101,618	101,618
플랜트 장비 운반		3	회	73,059	219,177	6,614	19,842	57,977	173,931	8,468	25,404
2) 대구경강관보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**553,681,170**		**148,942,319**		**381,462,815**		**23,276,036**
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	6,123	M	18,583	113,783,709	1,524	9,331,452	14,070	86,150,610	2,989	18,301,647
대구경강관제작및설치	L=12m	471	공	458,454	215,931,834	173,492	81,714,732	284,962	134,217,102	-	
대구경주입구 코킹		471	공	205,488	96,784,848	3,883	1,828,893	201,605	94,955,955	-	
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	565	m3	89,301	50,455,065	66,578	37,616,570	15,470	8,740,550	7,253	4,097,945
Slime 처리		471	공	55,695	26,232,345	-		55,695	26,232,345	-	
대구경동시주입장치 설치		471	공	75,465	35,544,015	37,720	17,766,120	37,745	17,777,895	-	
기계기구 설치 및 해체		15	회	492,414	7,386,210	23,149	347,235	439,627	6,594,405	29,638	444,570
플랜트 설치 및 해체		3	회	2,155,753	6,467,259	79,369	238,107	1,974,766	5,924,298	101,618	304,854
플랜트 장비 운반		15	회	73,059	1,095,885	6,614	99,210	57,977	869,655	8,468	127,020
4-2. 경사터널		**1**	**식**		**149,654,848**		**39,909,507**		**103,423,902**		**6,321,439**
4-2-2. NATM 터널					149,654,848		39,909,507		103,423,902		6,321,439
4-2-2-8. 터널보조공법					149,654,848		39,909,507		103,423,902		6,321,439
4-2-2-8-1. 대구경보강그라우팅	**SAG공법(2-1구간)**				**149,654,848**		**39,909,507**		**103,423,902**		**6,321,439**
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	1,638	M	18,583	30,438,954	1,524	2,496,312	14,070	23,046,660	2,989	4,895,982
대구경강관제작및설치	L=12m	126	공	458,454	57,765,204	173,492	21,859,992	284,962	35,905,212	-	
대구경주입구 코킹		126	공	205,488	25,891,488	3,883	489,258	201,605	25,402,230	-	
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	151	m3	89,301	13,484,451	66,578	10,053,278	15,470	2,335,970	7,253	1,095,203
Slime 처리		126	공	55,695	7,017,570	-		55,695	7,017,570	-	
대구경동시주입장치 설치		126	공	75,465	9,508,590	37,720	4,752,720	37,745	4,755,870	-	
기계기구 설치 및 해체		6	회	492,414	2,954,484	23,149	138,894	439,627	2,637,762	29,638	177,828
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,155,753	2,155,753	79,369	79,369	1,974,766	1,974,766	101,618	101,618
플랜트 장비 운반		6	회	73,059	438,354	6,614	39,684	57,977	347,862	8,468	50,808

첨부. 3

공 종 명	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
▣ 남부내륙철도 건설사업 제2공구	- 동시주입그라우팅(SAG공법)	1	식		1,619,200,000		251,538,211		781,255,064		586,406,725	
Ⅰ. 순 공 사 비		1	식		1,312,655,399		251,538,211		781,255,064		279,862,124	
가. 직접공사비		1	식		963,690,912		251,538,211		668,310,577		43,842,124	
4. 터 널 공		1	식	963,690,912	963,690,912	251,538,211	251,538,211	668,310,577	668,310,577	43,842,124	43,842,124	
나. 간접노무비	직노×16.9%	1	식		112,944,487				112,944,487			
다. 산재보험료	노무비×3.56%	1	식		27,812,680						27,812,680	
라. 고용보험료	노무비×1.57%	1	식		12,265,704						12,265,704	
마. 건강보험료	직노×3.545%	1	식		23,691,609						23,691,609	
바. 연금보험료	직노×4.5%	1	식		30,073,975						30,073,975	
사. 노인장기요양보험료	건보×12.95%	1	식		3,068,063						3,068,063	
아. 퇴직공제부금비	직노×2.3%	1	식		15,371,143						15,371,143	
자. 건설기계대여대금지급보증서발급금액	직접공사비×0.40%	1	식		3,854,763						3,854,763	
차. 산업안전보건관리비	(재+직노+지급자재비)×3.39%	1	식		31,182,873						31,182,873	
카. 기타 경비	(재+노)×7.1%	1	식		73,328,322						73,328,322	
타. 공사이행보증수수료	[306만원+(직공-500억원)×0.0040%]×72개월/12	1	식		231,285						231,285	
파. 건설하도급대금지급보증서발급수수료	직접공사비×0.071%	1	식		684,220						684,220	
하. 환경보전비	직접공사비×1.5%	1	식		14,455,363						14,455,363	
Ⅱ. 일반 관리비	(재+노+경)×4.5%	1	식		59,069,492						59,069,492	
Ⅲ. 이 윤	(노+경+일반관)×9.0%	1	식		100,275,109						100,275,109	
Ⅸ. 공 급 가 액	(Ⅰ~Ⅷ)	1	식		1,472,000,000		251,538,211		781,255,064		439,206,725	
Ⅹ. 부가 가치세	10%	1	식		147,200,000						147,200,000	
Ⅹ Ⅰ. 도 급 금 액	(Ⅸ~Ⅹ)	1	식		1,619,200,000		251,538,211		781,255,064		586,406,725	

공 종 명	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 터널공		1	식		963,690,912		251,538,211		668,310,577		43,842,124	
4-1. 본선터널		1	식	781,186,849	781,186,849	202,869,030	202,869,030	542,184,550	542,184,550	36,133,269	36,133,269	
4-2. 경사터널		1	식	182,504,063	182,504,063	48,669,181	48,669,181	126,126,027	126,126,027	7,708,855	7,708,855	
4-1. 본선터널		1	식		781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269	
4-1-2. NATM터널		1	식	781,186,849	781,186,849	202,869,030	202,869,030	542,184,550	542,184,550	36,133,269	36,133,269	
4-1-2. NATM터널		1	식		781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269	
4-1-2-7 터널보조공법					781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269	
4-1-2-7-2 보강그라우팅					781,186,849		202,869,030		542,184,550		36,133,269	
1) 소구경강관보강그라우팅	SAG공법(2-1구간)				105,972,828		21,235,610		76,988,546		7,748,672	
소구경 강관보강그라우팅 천공	연암 L=13m	1,131	M	31,347	35,453,457	1,893	2,140,983	23,649	26,747,019	5,805	6,565,455	#.1
소구경 강관제작및설치	L=12m	87	공	319,107	27,762,309	88,725	7,719,075	230,382	20,043,234			#.2
소구경 주입구 코킹		87	공	178,838	15,558,906	5,334	464,058	173,504	15,094,848			#.3
소구경 그라우팅 주입	1m당0.1㎥	104	m3	108,904	11,326,016	81,193	8,444,072	18,866	1,962,064	8,845	919,880	#.4
Slime 처리		87	공	67,921	5,909,127			67,921	5,909,127			#.5
소구경 동시주입장치 설치		87	공	60,520	5,265,240	25,997	2,261,739	34,523	3,003,501			#.6
기계기구 설치 및 해체		3	회	600,505	1,801,515	28,231	84,693	536,130	1,608,390	36,144	108,432	#.12
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,628,967	2,628,967	96,792	96,792	2,408,251	2,408,251	123,924	123,924	#.13
플랜트 장비 운반		3	회	89,097	267,291	8,066	24,198	70,704	212,112	10,327	30,981	#.14
2) 대구경강관보강그라우팅	SAG공법(2-1구간)				675,214,021		181,633,420		465,196,004		28,384,597	
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	6,123	M	22,661	138,753,303	1,858	11,376,534	17,158	105,058,434	3,645	22,318,335	#.7
대구경강관제작및설치	L=12m	471	공	559,090	263,331,390	211,575	99,651,825	347,515	163,679,565			#.8

공 종 명	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
대구경주입구 코킹		471	공	250,595	118,030,245	4,735	2,230,185	245,860	115,800,060			#.9
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	565	m3	108,904	61,530,760	81,193	45,874,045	18,866	10,659,290	8,845	4,997,425	#.10
Slime 처리		471	공	67,921	31,990,791			67,921	31,990,791			#.5
대구경동시주입장치 설치		471	공	92,031	43,346,601	46,000	21,666,000	46,031	21,680,601			#.11
기계기구 설치 및 해체		15	회	600,505	9,007,575	28,231	423,465	536,130	8,041,950	36,144	542,160	#.12
플랜트 설치 및 해체		3	회	2,628,967	7,886,901	96,792	290,376	2,408,251	7,224,753	123,924	371,772	#.13
플랜트 장비 운반		15	회	89,097	1,336,455	8,066	120,990	70,704	1,060,560	10,327	154,905	#.14
4-2. 경사터널		1	식		182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855	
4-2-2. NATM터널		1	식	182,504,063	182,504,063	48,669,181	48,669,181	126,126,027	126,126,027	7,708,855	7,708,855	
4-2-2. NATM터널		1	식		182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855	
4-2-2-8. 터널보조공법					182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855	
4-2-2-8-1. 대구경보강그라우팅	SAG공법(2-1구간)				182,504,063		48,669,181		126,126,027		7,708,855	
대구경강관보강그라우팅 천공	토사및풍화암 L=13m	1,638	M	22,661	37,118,718	1,858	3,043,404	17,158	28,104,804	3,645	5,970,510	#.7
대구경강관제작및설치	L=12m	126	공	559,090	70,445,340	211,575	26,658,450	347,515	43,786,890			#.8
대구경주입구 코킹		126	공	250,595	31,574,970	4,735	596,610	245,860	30,978,360			#.9
대구경그라우팅 주입	1m당0.1㎥	151	m3	108,904	16,444,504	81,193	12,260,143	18,866	2,848,766	8,845	1,335,595	#.10
Slime 처리		126	공	67,921	8,558,046			67,921	8,558,046			#.5
대구경동시주입장치 설치		126	공	92,031	11,595,906	46,000	5,796,000	46,031	5,799,906			#.11
기계기구 설치 및 해체		6	회	600,505	3,603,030	28,231	169,386	536,130	3,216,780	36,144	216,864	#.12
플랜트 설치 및 해체		1	회	2,628,967	2,628,967	96,792	96,792	2,408,251	2,408,251	123,924	123,924	#.13
플랜트 장비 운반		6	회	89,097	534,582	8,066	48,396	70,704	424,224	10,327	61,962	#.14

공 종 명	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	