견 적 서

공 사 명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구

공 종 명 : 가설교량 설치 및 해체공사(TTM공법)

고 객 명 : HD현대산업개발

제 출 사 : ㈜신한에스엔지

제 출 일 : 2025년 12월 10일

SHINHAN
(주)신 한 에 스 엔 지

견 적 서(갑지)

▣ 고객명:HD현대산업개발

▣ 견적일:2025.12.10.

▣ 공사명:남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구

▣ 공종명:가설교량 설치 및 해체공사

▣ 견적번호:20251210-A01

▣ 결재조건:

▣ 견 적 금 액 : 一金貳拾七億伍阡萬원整 ₩2,750,000,000.-

㈜신한에스엔지

본사 : 서울시 영등포구 경인로 775. 2동1308호

전 화) 02-848-2641~2 팩 스) 02-848-2643

공장 :충북 충주시 주덕읍 대곡리 103-3

전 화) 070-4948-8551 팩 스) 043-853-2643

대표이사 : 최용성, 심재현 (인)

공 종	규 격	단위	수량	합 계		비 고
				단 가	금 액	
가설교량 설치및철거	TTM공법					
2.7.4.1 상 부 공		식	1	-	1,633,205,600	
2.7.4.2 하 부 공		식	1	-	978,767,238	
직접공사비 계					2,611,972,838	
간접공사비						
안전관리비		식	1	-	26,000,000	
공과잡비		식	1	-	112,027,162	
간접공사비 계		식	1		138,027,162	
공사비 합계					2,750,000,000	

※ 비 고

SHINHAN
(주)신 한 에 스 엔 지

견 적 내 역 서

공사명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구 중 가설교량 설치 및 해체공사

공 종	규 격	단위	수량	합 계		비 고
				단 가	금 액	
2.7.4 가설교량설치 및 철거	**TTM공법**	식	1		2,611,972,838	
2.7.4.1 상부공					1,633,205,600	
1) 재료비					531,742,650	
복공판		EA	1,812	150,000	271,800,000	
H-형강(SS275)	H-800x300x14x26	TON	539.100	300,000	161,730,000	
H-형강(SS275)	H-400x200x8x13	TON	86.609	225,000	19,487,025	
H-형강(SS275)	H-125x125x6.5x9	TON	17.819	225,000	4,009,275	
H-형강(SS275)	H-100x100x6x8	TON	35.276	225,000	7,937,100	
PLATE(SS275)	10T	TON	48.980	375,000	18,367,500	
PLATE(SS275)	12T	TON	21.666	375,000	8,124,750	
PLATE(SS275)	16T	TON	11.484	375,000	4,306,500	
T.S.BOLT	M22x55mm	SET	10,568	1,350	14,266,800	
T.S.BOLT	M22x75mm	SET	8,306	1,500	12,459,000	
T.S.BOLT	M22x95mm	SET	4,746	1,950	9,254,700	
2) 설치 및 해체					992,265,700	
철골가공및조립		TON	709.061	500,000	354,530,500	
강재운반	공장-현장	TON	709.061	50,000	35,453,050	
현장세우기		TON	709.061	550,000	389,983,550	
철골재철거		TON	709.061	200,000	141,812,200	
복공판설치		M2	3,599	10,000	35,990,000	
복공판철거		M2	3,599	10,000	35,990,000	
고재처리		TON	7.468	- 200,000	- 1,493,600	
3) 상부공해체및설치					109,197,250	
복공판철거		M2	3,599	10,000	35,990,000	
복공판설치		M2	3,599	10,000	35,990,000	
철골재철거		TON	49.623	200,000	9,924,600	
현장세우기		TON	49.623	550,000	27,292,650	

공 종	규 격	단위	수량	합 계		비 고
				단 가	금 액	
2.7.4.2 하부공					978,767,238	
1) 재료비					370,372,138	
강관파일	Φ508.0 * 12	TON	746.932	225,000	168,059,700	
H-형강(SS275)	H-350x350x12x19	TON	101.440	225,000	22,824,000	
H-형강(SS275)	H-300x300x10x15	TON	55.701	787,500	43,864,538	
L-형강(SS275)	L-150x150x12	TON	20.315	787,500	15,998,063	
L-형강(SS275)	L-90x90x10	TON	14.415	787,500	11,351,813	
PLATE(SS275)	10T	TON	120.260	375,000	45,097,500	
PLATE(SS275)	14T	TON	21.019	375,000	7,882,125	
PLATE(SS275)	20T	TON	38.608	375,000	14,478,000	
T.S.BOLT	M22x55mm	SET	4,928	1,350	6,652,800	
T.S.BOLT	M22x60mm	SET	2,563	1,400	3,588,200	
T.S.BOLT	M22x70mm	SET	3,980	1,450	5,771,000	
T.S.BOLT	M22x85mm	SET	2,274	1,600	3,638,400	
T.S.BOLT	M22x90mm	SET	11,140	1,900	21,166,000	
2) 설치 및 해체					608,395,100	
철골가공및조립		TON	343.110	500,000	171,555,000	
강재운반	공장-현장	TON	343.110	50,000	17,155,500	
현장세우기		TON	343.110	400,000	137,244,000	
철골재철거		TON	343.110	100,000	34,311,000	
말뚝박기용 천공		본	276	300,000	82,800,000	
PILE천공후 항타	두부정리및인발포함	본	276	500,000	138,000,000	
파일이음		본	256	100,000	25,600,000	
말뚝박기용천공장비조립및해체		회	1	5,000,000	5,000,000	
고재처리		TON	16.352	- 200,000	- 3,270,400	